# 43

## 6.1.3 ICH-3 Parroquia Nuestra Señora Del Rosario

		BLA DE VALORACIÓN PARA DEFINIR JEBLES DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA		
VALOR	ATRIBUTO	CONCEPTO	PUN (de 2	
	1844.0531	Se destaca por su aporte al paisaje urbano	2	2
	IMAGEN	Contribuye a realzar el sector o paisaje urbano	1	
	(A)	No aporta a realzar el sector o paisaje urbano	0	
	CONJUNTO	Articula y es determinante en un conjunto con valor patrimonial	2	
0		Forma parte de un conjunto con valor patrimonial	1	
URBANO	(B)	No forma parte de un conjunto con valor patrimonial	0	0
		Está colindante a un elemento protegido por valor patrimonial	2	
	ENTORNO PATRIMONIAL	Está próximo a un elemento protegido de valor patrimonial	1	
	(C)	No está próximo a un elemento protegido de valor patrimonial	0	0
REPRESENTATIVIC	REPRESENTATIVIDAD	Es un referente o un pionero de un estilo o tipología, o de un autor reconocido	2	1
	(A)	Es característico de un estilo o tipología	1	
8	(* ')	No es característico de un estilo o tipología	0	
SINGULARIDAD (B)  MORFOLOGÍA	Es un ejemplo único en su estilo o tipología	2	1	
	Es un ejemplo escaso de su estilo o tipología	1	_	
	(B)	No es un ejemplo escaso de su estilo o tipología	0	
		Es un inmueble de gran calidad estética y arquitectónica	2	1
₹	MORFOLOGÍA	Es un inmueble de calidad estética y arquitectónica	1	
	(C)	Es un inmueble de escasa calidad estética y arquitectónica	0	
		Está vinculado a un acontecimiento histórico relevante de la historia nacional	2	1
HISTÓRICO	RELEVANCIA (A)	Está vinculado a un acontecimiento histórico relevante de la historia local	1	
ÓR		No está vinculado a acontecimientos históricos	0	
IST	DECONOCINALENTO		2	2
王	RECONOCIMIENTO	Está publicado en libros (historia y arquitectura)  Está publicado en revistas, catastros o seminarios	1	
	ESPECIALIZADO (B)	No está publicado	0	
	ESTADO DE	Bueno	2	2
	CONSERVACIÓN DEL	Regular	1	
M		Malo	0	
00	INMUEBLE (A)			
S	ESTADO DE	Bueno	2	2
<u> </u>	CONSERVACIÓN DEL	Regular	1	
RECON	ENTORNO (B)	Malo	0	
	RECONOCIMIENTO	Es identificado y valorado como patrimonio importante por la comunidad	2	2
	<b>DE LA COMUNIDAD</b>	Es mencionado como patrimonio por la comunidad	1	
		No es mencionado por la comunidad	0	
UNTA	JE TOTAL			14



FIC	ROL				
II	309-7				
1. IDENTIFICACIÓN DEL INMUEBLE					
REGIÓN	NÚMERO				
VALPARAÍSO	QUILPÚE	DIEGO PORTALES	857		

ID PLANO	DENOMINACIÓN DE INMUEBLE	AUTOR (arquitecto)	
ICH 3	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA	JUAN LYON (6° TEMPLO)	
10113	DEL ROSARIO	JOAN LION (O ILIVIPLO)	

## 2. PLANO DE UBICACIÓN





Imagen 11 Primera Capilla levantada en 1860, en terrenos donde actualmente está ubicada la Iglesia Parroquial. (Troncoso Narváez, 1986, pág. 11)



Imagen 12 Archivo personal Andrés Brignardello (Brignardello, 2016)

#### 3. FOTO DEL INMUEBLE



Imagen 13 Registro Asesoría Urbana de Quilpué (Departamento de Asesoría Urbana Municipalidad de Quilpué)



Imagen 14 Vista desde el Cerro Corona hacia la Parroquia. Registro Consultora URBE, septiembre 2016





Imagen 15 y 6 Nave Central y detalle Vitrales. Registro Consultora URBE, julio 2016

4. RESEÑA DE VALORES Y ATRIBUTOS PATRIMONIALES DEL INMUEBLE





### 4.1 VALOR URBANO

Imagen: El inmueble se ubica en terrenos cedidos en 1818 por doña Petronila Valencia para levantar una Capilla, para reemplazar una anterior que había caído (López Azcárate, 2012, pág. 63). En el terreno actual se habría levantado esta segunda capilla, y posteriormente, producto de terremotos, se reconstruyeron sucesivas capillas hasta construir la actual parroquia, siendo una de las edificaciones relevantes del área urbana más antigua de Quilpué. Demarca el centro urbano, la altura de su torre y su reloj sigue destacando en el perfil de la ciudad, pudiendo ser vista desde muchos puntos de ella.

**Conjunto:** No forma parte de un conjunto.

**Entorno patrimonial:** Se ubica cercano a la Casa Consistorial y Plaza Irarrázabal. Desde esta ubicación se realizaban procesiones religiosas al antiguamente llamado "Cerro La Cruz", actualmente Cerro Corona (Cavieses, 2016)

### 4.2 VALOR ARQUITECTÓNICO

Representatividad: Iglesia de arquitectura neoclásica.

**Singularidad:** Es un ejemplo sobrio de arquitectura neoclásica del cual no se repite la misma tipología en la ciudad. Destacan sus vitrales y el cielo de casetones policromados en fondo rojo con decoración floral en colores azul, blanco, verde y ocre pálido.

**Morfología**: Iglesia con planta en forma de cruz latina, conformada por una nave central, dos naves laterales de menores dimensiones, y un pequeño transepto. Sobre su vestíbulo se eleva la torre central de la iglesia. Se ubica retranqueada respecto a la línea de edificación.

## 4.3 VALOR HISTÓRICO

Relevancia: El año 1916 se inauguró el 5º Templo el cual permanecería en uso hasta el año 1945. La visión futurista del Párroco Monseñor Guillermo Merino Lemus, cuyos restos descansan junto al altar mayor, convenció a los fieles a demolerlo e iniciar la construcción del actual, que es el 6º Templo. Su arquitecto fue don Juan Lyon. La imponente torre que fuera entregada en el año 1960, como homenaje de la Parroquia al sesquicentenario de Chile ha resistido de buena manera a los terremotos ocurridos en los años 1965, 1971 y 2010. (López Azcárate, 2012, pág. 64). En 1887, la Capilla recibe los restos del héroe naval de Iquique, don Carlos Condell de la Haza (Troncoso Narváez, 1986, pág. 14) para rendirle honores en Quilpué donde residía con su familia, para posteriormente ser trasladados sus restos a la cripta del Monumento a los Héroes de Iquique en Valparaíso. En esta Parroquia yacen restos de algunos de los miembros de las familias fundadoras de Quilpué.

**Reconocimiento especializado:** Se encuentra referido en textos sobre la historia de Quilpué por su importancia como Capilla y luego Parroquia para ofrecer servicios religiosos demandados por la creciente población: "En vista del número creciente de habitantes del poblado de Quilpué, y ante muchos peticionarios para una mejor atención, se erigirá como Parroquia, la antigua Capilla: Nuestra Señora del Rosario, el 3 de mayo de 1889". (Astudillo Tapia & Ruiz-Tagle Vial, 1986, págs. 120-121). Producto de sucesivos terremotos, tuvo que ser reconstruida, siendo el actual edificio la 6ª edificación.

## 4.4 VALOR ECONÓMICO Y SOCIAL

Estado de conservación: Bueno

Estado de conservación del entorno: Bueno

**Reconocimiento de la comunidad:** Alto. Contiene los restos fúnebres de las familias fundadoras de Quilpué, así como hermosos vitrales y otras obras de arte religioso.

5. EVALUACIÓN TABLA DE ATRIBUTOS						
VALOR		ATRIBUTO	DUNTOS			
VALOR	Α	В	С	PUNTOS		
URBANO	2	0	0	2		
ARQUITECTÓNICO	1	1	1	3		
HISTÓRICO	1	2	-	3		
ECONÓMICO Y SOCIAL	2	2	2	6		
VALOR TOTAL		•		14		

INSERTO EN ZCH					
SI			NO	Χ	
IDENTIFICACIÓN ZCH					





Brignardello, A. (25 de Julio de 2016). Patrimonio en Quilpué. (D. Marinkovic, Entrevistador) Quilpué. Cavieses, S. (24 de Junio de 2016). Patrimonio de Quilpué. (D. Marinkovic, Entrevistador) Quilpué.

Departamento de Asesoría Urbana Municipalidad de Quilpué. (s.f.). Ficha de Valoración Patrimonial Parroquia Nsta. Sra. del Rosario. Quilpué.

López Azcárate, J. J. (2012). Quilpué, de Floreciente Villa a Ciudad Capital. Quilpué, Chile: Editora Maval Ltda.

Troncoso Narváez, R. (1986). Historia de Quilpué (Vol. II).

## 7.1 DESTINO DEL INMUEBLE (\*) ORIGINAL ACTUAL SS IGLESIA IGLESIA PР PS

7.2 AÑO	DE CON	ISTRUCCI	ÓN					
Ant.	1840	1860	1880	1900	1920	1940	1960	Post.
1839	1859	1879	1899	1919	1939	1959	1989	1990
					1933			

7.3 CALIDAD JURÍDICA					
PÚBLICO PRIVADO X					
OTROS			•		

7.4 TENENCIA						
RÉGIMEN		FORMA				
PROPIEDAD IN	DIVIDUAL	Х	PROPIETARIO	Х		
PROPIEDAD	COPROPIEDAD		ARRENDATARIO			
COLECTIVA	COMUNIDAD		OTROS			

7.5 AFECTACIÓN ACTUAL				
Declarado de Utilidad Pública	Faja de 1,7m. Aprox. de expropiación por Proyecto SERVIU de Mejoramiento del Troncal urbano, (no afecta la edificación).	Antejardín	Otros (Especificar)	

## 7.6 OBSERVACIONES

(\*) SS= Subsuelo; PP= Primer Piso; PS= Pisos Superiores

8. CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DEL INMUEBLE						
8.1 TIPOLOGÍA DEL INMUEBLE 8.2 SIST. DE AGRUPAMIENTO 8.3 TIPO DE CUBIERTA						
MANZANA		AISLADO	Χ	HORIZONTAL		
ESQUINA		PAREADO		INCLINADA	Χ	
ENTRE MEDIANEROS	Χ	CONTINUO		CURVA (Otros)		

8.4 SUPERFICIES		8.5 ALTURA		8.6 ANTEJARDÍN
TERRENO	EDIFICADA	Nº PISOS	METROS	METROS
3.787,00 mts <sup>2</sup>	1.100,00 mts <sup>2</sup>		86 mts (sin incluir	15mts

8.7 MATERIALIDAD	DEL INMUEBLE	
		ESTF

RUCTURA AI BAÑII FRÍA **FNVIGADO** ESTRUCTURA TECHUMBRE HORMIGÓN REFORZADA RETICULADO MADERA.

8.8 DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE

Volumen aislado ubicado entre medianeros, con cubierta inclinada y Campanario.



Imagen 16 Casetones policromados del cielo. Registro URBE, julio 2016



8.9 ESTADO DE CONSERVACIÓN				8.10 GRADO DE ALTERACIÓN		8.11 APTITUD PARA REHABILITACIÓN	
ELEMENTO		ENTORNO		SIN MODIFICACIÓN		VIVIENDA	
BUENO	Χ	BUENO		POCO MODIFICADO		EQUIPAMIENTO	
REGULAR		REGULAR	Х	MUY MODIFICADO	Х	COMERCIO	
MALO		MALO		OTRO		OTRO	Х

8.12 RELACIÓN DEL ELEMENTO CON SU ENTORNO											
IMAGEN URBANA RELEVANTE POR	FORMA PARTE DE UN CONJUNTO		PRESENCIA ELEMENTOS PATRIMON.								
UBICACIÓN	Х	SÍ		MONUMENTO HISTÓRICO							
SINGULARIDAD	Х	NO	Х	INMUEBLES DE CONS. HIST.							

#### 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El inmueble se encuentra en muy buenas condiciones, por lo que se recomienda mantener el mismo tipo de cuidado. Por otra parte, uno de los valores del inmueble es poder ser reconocido como un hito dentro de la ciudad dada su ubicación y altura. En ese sentido, se hacen dos recomendaciones: la primera, que se evalúe la morfología y materialidad de los proyectos aledaños, de manera que se pueda mantener un contexto apropiado para que el inmueble siga destacando y pueda ser percibida desde otros puntos de la comuna. La segunda recomendación, es que se evalúe la disponibilidad de área verde en torno a la Parroquia, de modo de generar un espacio público que resalte el edificio y potencie las actividades asociadas al funcionamiento de la misma (ej. procesiones, vía crucis, etc.), como una forma de potenciar la puesta en valor del inmueble.

